Stadt Zürich
Tiefbauamt

Bauprojekt

Limmatquai und Utoquai

Limmatquai Nr. 18 - Rämistrasse

Auflageplan gemäss §16 StrG

Situation 1 : 200

Projektiert durch: Grunder AG, Zürich, Hardstrasse 66, CH-8005 Zürich, Telefon 043 499 75 00, www.grunder.ch, mail@grunder.ch		Auftragsnr./gr:	
Bearb. / Gezz.: Sava / SPN	Datum: 28.06.2023	Format: 75 / 189	Ctg.Bau.-/ Nr.: 03041 / Plan-/ Nr.: 03041-001
TAZ Projektleitung: HAM	Massstab:	Dateiname: n:\sa03041\03041-limmatquai-utoquai-auflageplan\auflage\03041_Plan001_Situation1200.dwg	

Von Direktorin genehmigt, TAZ Projektleitung: Hagel Mauro

Digital signiert von Hagel Mauro
Datum: 2023.06.28 15:12:24
ZE-02.00

Legende	Bestehend	Projektiert
Strassenflächen		
Fussgängerflächen		
Pflästerungen		
Radweg		
Kiesbelag / Chaussierung		
Gebäude		
VBZ - Anlagen		
Grünflächen / Rabatte		
Baum / Baumreihe		
Öffentliche Beleuchtung (ÖLB)		
Verkehrsuhr / Zentrale Parkuhr	● UhT / ■ ZpU/VK	● UhT / ■ ZpU/VK
Insektenlichtpfosten (IP) / Mast	● / ○	● / ●
Hauseingang		
Verkehrsregelungsanlagen (VRA)	▲	▲
Randstein		
Randsteinabsenkungen		
Bellagsrampe		
Bundstein		
Bellagsgrenze		
Boulevardgastronomie		
Vorschlag Boulevardgastronomie		

Markierungen:		
Fussgängerstreifen		
kein Vortritt		
Güterumschlag / Taxi / Car		
Taktilvisuelle Markierung		
Diverses:		
Drittprojekt		

Parkplatz - Bilanz		Bestehend	Projektiert	Differenz
Parkplatz weiss / gebührenpflichtig	(P-Weiss)	6	0	- 6
Velo-Parkplatz	(P-Velo)	48	90	+ 42
Motorrad-Parkplatz	(P-Motorrad)	0	0	+/-0
Rollstuhlgerechten-Parkplatz		1	1	+/-0
Taxi-Standplatz		2	2	+/-0
Taxi-Standplatz kombiniert mit Güterumschlag*		8	5	- 3
Car-Standplatz		0	+1	+ 1
Güterumschlag**		2	0	- 2

*zwischen 5.00 und 19.00 auch zur Güterumschlag freigegeben

**Als Ausgleich werden die bestehenden Haltevertöte in der Schiffländе aufgehoben

Baum - Bilanz	Bestehend	Fällen	Pflanzen	Bilanz	Differenz
Bäume	51	20	36	67	+16

Bäume sind wertvolle Bestandteile des Stadtraums. Sie erfüllen ökologische, gestalterische und soziale Aufgaben. Sanierungen des öffentlichen Grundes werden mit grösstmöglicher Rücksicht auf den Baumbestand ausgeführt. Unausweichliche Fällungen basieren auf einer fachlichen Beurteilung.

Limmatquai
Utoquai
Schiffländе
Schiffländeplatz
Hechtplatz
Rämistrasse
Theaterstrasse
Bellevueplatz
Quaibrücke
Zürichsee
Limmat
Lattengasse
Rüdenplatz
Rüdengasse
Münstergasse
Augustinergasse
Schlüsselgasse
Weinegasse
Kloster Fahrgasse
Kronengasse
Torgasse
Fussgänger-unterführung
Hauptbahnhof
Bahnhofstrasse
Zeiger Limmat
Zeiger Utoquai
Zeiger Hechtplatz
Zeiger Rämistrasse
Zeiger Quaibrücke
Zeiger Zürichsee
Zeiger Rüdengasse
Zeiger Münstergasse
Zeiger Augustinergasse
Zeiger Schlüsselgasse
Zeiger Weinegasse
Zeiger Kronengasse
Zeiger Torgasse
Zeiger Rämistrasse
Zeiger Theaterstrasse
Zeiger Bellevueplatz
Zeiger Quaibrücke
Zeiger Zürichsee
Zeiger Limmat
Zeiger Hauptbahnhof
Zeiger Schiffländе
Zeiger Hechtplatz
Zeiger Schiffländeplatz
Zeiger Lattengasse