Stadt Zürich
Tiefbauamt

Bauprojekt

Regensdorferstrasse

von Haus Nr. 77 bis Haus Nr. 109

Auflageplan gemäss §16 StrG

Situation 1 : 200

Projektiert durch

HEIERLI
Ingenieurbureau Heierli AG
Culmannstrasse 56
8006 Zürich
Tel. 044 360 31 11
inbox@heierli.ch · www.heierli.ch

Ausfertigung für

Bearb. / Gepr.	Datum	Format	TAZ Bau - Nr.	Plan - Nr.
tm / GT	26.06.2024	30 / 252	15103	15103-43

TAZ Projektleitung	Änderungen	Dateipfad
SCM		P:\Projekte\2976 - TAZ Regensdorferstr.\CAD-Projekt\2_VorP\Plaene\2976_3_11_§-Pläne.dgn

Von Direktorin genehmigt, TAZ Projektleitung:

Schwenninger Matthias

Digital signiert von Schwenninger Matthias
DN: cn=Schwenninger Matthias
Datum: 2024.09.19 12:25:07 +02'00'


15'103-43
15'103-42
15'103-41
Halleren
Ruggeren
Rohr
Grund

Legende	Bestehend	Projektiert
Strassenflächen		🟨
Fussgängerflächen		▭
Gebäude	▭	▭
Grünflächen / Rabatten		🟩
Pflästerungen	▨	▨
Chaussierung		▭
Baum / Baumkranz	⊕ ⊕	⊕ ⊕
Mauern , Treppen		
öffent. Beleuchtung (ö. B.)	⊗ ⊗ •—⊗	⊗ ⊗ •—⊗
Inselschutzposten (IP)	✸	✸
Verkehrsregelungsanlagen	▲	▲
Private Zu- + Wegfahrt	► ◄►	► ◄►
Hauszugang	HEG	HEG
Verkehrstafel / Zentrale Parkuhr	• VKT / ■ ZPU	• VKT / ■ ZPU
Grenzpunkte / Grenzlinien		
Randstein	—	—
Randsteinabsenkungen		
Zürich-Bord		
Belagsrampe		
Bundstein	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -
Bord- und Wasserstein	= = = = = = = = = =	= = = = = = = = = =
Belagsgrenze		···················

Markierungen:		
Fussgängerstreifen	☰	☰
kein Vortritt	▽▽▽▽▽▽▽▽▽	▽▽▽▽▽▽▽▽▽
Parkplätze öffentlich P Parplätze privat PP	P P P P P PP PP PP	P P P P P PP PP PP
Bushaltestelle		
Taktil-visuelle Markierung		

Parkplatz - Bilanz	*Bestehend*	Projektiert	Differenz
Parkplatz weiss / gebührenpflichtig (P-Weiss)	*0*	0	0
Parkplatz "Blaue Zone" (P-Blau)	*4*	4	0
Velo-Parkplatz (P-Velo)	*12*	22	+10

Baum - Bilanz	*Bestehend*	Fällen	Pflanzen	Bilanz	Differenz
Bäume	*23*	5	11	29	+6
Baumersatz Privatgrund	*33*	13	12	32	-1

Bäume sind wertvolle Bestandteile des Stadtraums. Sie erfüllen ökologische, gestalterische und soziale Aufgaben. Sanierungen des öffentlichen Grundes werden mit grösstmöglicher Rücksicht auf den Baumbestand ausgeführt. Unausweichliche Fällungen basieren auf einer fachlichen Beurteilung.


N
HG2002
HG02808
4
4a
4b
HG02809
HG02735
2
Pflästerung
NP2599
Mauer
C C
HG6374
Mauer
VKT
NP 12
ZONE 30
Heizenholz
Mauer
VKT
110
VKT
VKT
30
30
Regensdorferstrasse
komm. Veloroute
Bogenpflästerung
HEG
109a
109
HG01383
HG4473
NP 12
VKT
Mauer
C
111a
111
HG00617
HG4474
Tempo 30


HG02757
b
2a
2
HG8050
HG8051
HG3589
HG8425
HG8424
VKT
Widenweg
HG6976
HG01366
86
PK
Pollen
Info
VKT
VKT
c c
Mauer mit Deckstein
Regensdorferstrasse
komm. Fussverb. mit erh. Aufenthaltsqualität /
komm. Veloroute
Betonplatte
VKT
VKT
Spiegel
VS
103
Bombach


HG6979
HG6978
HG6977
HG8360
Drittprojekt, im Bau:
Segantinistrasse
(TAZ Bau-Nr. 14102)
216
HG00615
84
HG02842
82
HG00487
NP 11
Haltestelle Segantinistrasse
Buslinie 46 und N4
2.00
20.00
3.00
Infoständer ST/NT
mit Info A1
Info
Sipf VBZ,
Typ Z18
LV
Bank
PK
Bank höher setzen
78a
22cm Anschlag
Container
Tor
VKT
30
30
Betonplatte
SCHULE
VKT an
Kandelaber
VKT
HEG
VKT an
Kandelaber
2.40 Gehweg
3.05 Fahrbahn
3.05 Fahrbahn
~2.34 Gehweg
~10.84 Total
~1.52 Gehweg
3.02 Fahrbahn
3.02 Fahrbahn
~2.48 Gehweg
~10.04 Total
Pflästerung
Pflästerung
HEG
99
HG01398
97
HG01396
NP4333
Container
Verbundsteine
Rasengittersteine
Blumetröge
HEG
95
HG01418
NP 11
Wildenweg
HG6981
HG4469
HG4468
HG4467


Segantinistrasse
P blau
30
NP 10
215a
215
HG5448
HG01613
HG5281
HG00090
NP 9
74
HG02775
72
Geländer anpassen
Parkplatz
Bogenpflästerung
Veloabstell-platz
Mauer mit Deckstein
~~VKT an Kandelaber~~
Rack
VKT
Zaun
Pflästerung
VKT
SCHULE
Regensd
Betonplatte
Regensdorferstrasse
komm. Fussverb. mit erh. Aufenthaltsqualität / komm. Veloroute
HG8361
Betonplatte
22cm Anschlag
PK
PK Züri-Kübel
Post briefkasten
83
BA 621-1
VBZ-Wartehalle WN 5
Bank
Info
Unterhaltsweg mit Gartenplatten
Infoständer ST/NT mit Info A1
VKT
Sipf
Privat PP
Privat PP
Natursteinplatten
2.00
20.00
2.00
Haltestelle Segantinistrasse Buslinie 46 und N4
NP 9
Spiegel an Kandelaber
VKT
VS
VKT
PRIVAT PRIVAT
VKT
Pflästerung
NP 10
HG6634
PP
PP
PP
PP
PP
Wildenstrasse
5
Tempo 30


HG7605
HG02843
70
70a
HEG
HG7961
HG02113
66
HG6329
HG7964
62
Mauer mit Deckstein
HG7962
Zaun
Mauer
Privat PP
Privat PP
Bogenpflästerung
VKT
orferstrasse
30
30
VKT an
Kandelaber
VKT an
Kandelaber
VKT an
Kandelaber
VKT
VKT
Privater PP
Verbundstein
Geländer
Blumetröge
HEG
Privater PP
Verbund-
steine
81
HG02615
HEG
79
HG00578
Privater PP
Rasengittersteine
Holzpfosten
77
HG02430
Privater PP
Verbundsteine
Betonplatte
HG4093
HG4094
HG4095
2.40 Gehweg
3.05 Fahrbahn
3.05 Fahrbahn
~2.46 Gehweg
~10.96 Total
~1.49 Gehweg
3.02 Fahrbahn
3.02 Fahrbahn
~2.48 Gehweg
~10.01 Total